

差出人: quest@epaint.jp
送信日時: 2022年8月28日曜日 17:59
宛先: ogino@softpia.co.jp
件名: eペイントからお客様へ標準見積資料の送付

御見積書

見積No.D1401/900/252025

見積日 2022年8月28日

サンプル 様

合計金額：¥1,065,224

※支払条件並びに有効期限は契約書にて別途定めるものとします。

eペイント・デモ塗装店

〒251-0021

神奈川県藤沢市

鵜沼神明1-5-16ケインズビル3F

電話：0466-54-5656

メール：quest@epaint.jp

■建物情報

階層	2
屋根形状	切妻屋根
外壁素材	モルタル

項目	金額	労務費	材料費
1. 足場工事	193,200	193,200	0
2. 洗浄工事	48,113	48,113	0
3. 塗装工事	492,313	273,680	218,634

直接工事費	733,626	
現場経費	73,362	直接工事費の10%
工事原価	806,988	直接工事費 + 現場経費
一般管理費	161,397	工事原価の20%
見積小計	968,385	
消費税	96,839	10%
見積合計	1,065,224	

屋根素材	スレート瓦
延べ床面積	121 m ²
非塗装面積比率	25 %
軒の張り出し	0.5 m

■ ご希望の見積条件

日当	20,000円
現場管理費	10%
一般管理費	20%

■ 直接工事内訳書

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1. 足場工事						
単管ビケ/ブラケット足場		241.5	m ²	800	193,200	
※小計※					193,200	
2. 洗浄工事						
高圧洗浄 (外壁)		178	m ²	165	29,370	
高圧洗浄 (屋根)		83.3	m ²	225	18,743	
※小計※					48,113	

3. 塗装工事						
外 壁	水性ラジカル塗料仕上	133.5	m ²	1,404	187,434	
屋 根	弱溶剤フッソ遮熱仕上	83.3	m ²	3,001	249,983	
破風板・鼻 隠 巾 =0.25	弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上	36.6	m	335	12,261	
軒 裏 (揚 裏)	弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上	18.3	m ²	1,343	24,577	
横 樋	硬質塩ビ用弱溶剤ウレタン仕様	20	m	296	5,920	
縦 樋	硬質塩ビ用弱溶剤ウレタン仕様	11.5	m	506	5,819	
養生作業	非塗装面を養生シートで覆う	44.5	m ²	142	6,319	
※小計※					492,313	
※総合計※					733,626	

見積詳細資料

■使用材料一覧

[塗装工事材料]

メーカー	材料名	荷姿	価格	使用量	使用缶数	使用金額	仕入缶数	仕入金額
国内メーカー	水性ラジカル・ハイブリッド塗料	15 Kg 缶	17,600	37.4 Kg	2.5	43,859	3	52,800
国内メーカー	水性下地調整材	16 Kg 缶	7,150	40.0 Kg	2.6	17,897	3	21,450
国内メーカー	弱溶剤ウレタン塗料	15 Kg 缶	14,400	11.1 Kg	0.8	10,656	1	14,400
国内メーカー	弱溶剤屋根用遮熱シーラー	15 Kg 缶	14,400	16.7 Kg	1.2	15,994	2	28,800
国内メーカー	弱溶剤屋根用遮熱フッソ	15 Kg 缶	78,000	25.0 Kg	1.7	129,948	2	156,000
国内メーカー	布マスキータープ	25 m 巻	200	53.4 m	2.2	427	3	600
	※材料費合計※					218,781		274,050

(注記)塗料の仕入れは荷姿単位です。再利用できない塗料の場合は差額をご請求する場合があります。

■塗装工事施工仕様書

[塗装工事する箇所]

部 位	数量・単位	部 位	数量・単位
外 壁	134 m ²		

[仕様]水性ムラジカル制御塗料仕上

紫外線による塗膜劣化対策として当社独自の「ラジカル制御」技術により、シリコングレードを超える非常にすぐれた耐久性があります。

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
下塗	水性下地調整材	国内メーカー —	0.30	1	7	5.0	
上塗1回目	水性ラジカル・ハイブリッド塗料	国内メーカー —	0.14	1	4	3.0	

上塗2回目	水性ラジカル・ハイブリッド塗料	国内メーカー —	0.14	1	4	3.0	
-------	-----------------	-------------	------	---	---	-----	--

[材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
水性ラジカル・ハイブリッド塗料	15 K g 缶	17,600	35.9K g	42,104
水性下地調整材	16 K g 缶	7,150	37.2K g	16,644

[塗装工事する箇所]

部 位	数量・単位	部 位	数量・単位
屋 根	83 m ²		

[仕様]弱溶剤フツ樹脂遮熱仕上

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
下塗	弱溶剤屋根用遮熱シーラー	国内メーカー —	0.20	1	0	0.0	塗料シンナー —
上塗1回目	弱溶剤屋根用遮熱フツ	国内メーカー —	0.15	1	10	0.0	塗料シンナー —
上塗2回目	弱溶剤屋根用遮熱フツ	国内メーカー —	0.15	1	10	0.0	塗料シンナー —

[材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
弱溶剤屋根用遮熱シーラー	15 K g 缶	14,400	16.7K g	15,993
弱溶剤屋根用遮熱フツ	15 K g 缶	78,000	22.5K g	116,953

塗料シンナー	16 Kg 缶	3,600	0.0Kg	0
塗料シンナー	16 Kg 缶	3,600	2.5Kg	562

[塗装工事する箇所]

部 位	数量・単位	部 位	数量・単位
破風板・鼻 隠 巾=0.25	37 m	軒 裏 (揚 裏)	18 m ²

[仕様]弱溶剤アクリルカチオン塗料仕上

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
第4種ケレン			0.00	1			
上塗1回目	弱溶剤ウレタン塗料	国内メーカ —	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー —
上塗2回目	弱溶剤ウレタン塗料	国内メーカ —	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー —

[材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
弱溶剤ウレタン塗料	15 Kgセット	14,400	7.8Kg	7,524
塗料シンナー	16 Kgセット	3,600	0.4Kg	92

[塗装工事する箇所]

部 位	数量・単位	部 位	数量・単位
横 樋	20 m	縦 樋	12 m

[仕様]硬質塩ビ建材用弱溶剤ウレタン仕様

ゴミ、汚れなどを第4種ケレンで落とし、弱溶剤ウレタン塗料の二回塗仕上です。

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
第4種ケレン			0.00	1			
上塗1回目	弱溶剤ウレタン塗料	国内メーカー —	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー —
上塗2回目	弱溶剤ウレタン塗料	国内メーカー —	0.15	1	5	5.0	塗料シンナー —

[材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
弱溶剤ウレタン塗料	15 Kgセット	14,400	2.7Kg	2,599
塗料シンナー	16 Kgセット	3,600	0.1Kg	32

[塗装工事する箇所]

部 位	数量・単位	部 位	数量・単位
養生作業	45 m ²		

[仕様]非塗装面を養生シートで覆う

窓やドアなどの非塗装面を養生シート(マスカー)で覆う作業です。また、建物の周りのエアコン室外機や植木、現場近くに駐車中の車などを飛散した塗料から守るために覆う場合があります。

工程名	商品名	メーカー	塗布量	回数	希釈率(%)	作業間隔	希釈剤
マスキング	布マスカーテープ	国内メーカー —	1.20	1	0	0.0	

[材料]

品名	荷姿	価格	使用量	材料費
布マスカーテープ	25 m巻	200	53.4m	427

